

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 942747/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

17.763.715/0001-07 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO








PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.035,89	
1.1		Composição - 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,50	M2	R\$ 367,88	R\$ 367,88	22,98 %	R\$ 452,42	R\$ 2.035,89	
2	—		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 7.567,32	
2.1		Composição - 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00	MES	R\$ 2.051,10	R\$ 2.051,10	22,98 %	R\$ 2.522,44	R\$ 7.567,32	
3	—		DRENAGEM							R\$ 63.651,12	
3.1		Composição - 003	SICRO - 10/2023: SARJETA DE GRAMA	1.220,49	M	R\$ 11,98	R\$ 11,98	22,98 %	R\$ 14,73	R\$ 17.977,81	
3.2		SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	457,71	M	R\$ 57,47	R\$ 57,47	22,98 %	R\$ 70,68	R\$ 32.350,94	
3.3		Composição - 004	VALA DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROFUNDIDADE = 1,00	12,00	UN	R\$ 733,15	R\$ 733,15	22,98 %	R\$ 901,63	R\$ 10.819,56	
Total:										R\$ 266.007,41	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			M, SOBRE MANTA GEOTEXTIL E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X100 CM								
3.4		Outros - 2003441	SICRO - 10/2023: Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	9,00	UN	R\$ 226,13	R\$ 226,13	22,98 %	R\$ 278,09	R\$ 2.502,81	
4	—		OBRAS VIÁRIAS							R\$ 190.647,47	
4.1		Outros - 4413986	SICRO - 10/2023: Regularização de superfície com motoniveladora	3.804,00	M2	R\$ 0,07	R\$ 0,07	22,98 %	R\$ 0,09	R\$ 342,36	
4.2		Outros - RO-43971	SETOP - 08/2023: Pavimento de alvenaria poliédrica com 8,0 cm de espessura (Execução, incluindo o fornecimento do material do colchão de assentamento e das pedras; exclui os transportes dos materiais)	3.804,00	M2	R\$ 29,32	R\$ 29,32	22,98 %	R\$ 36,06	R\$ 137.172,24	
4.3		Outros - 5914479	SICRO - 10/2023: Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	19.126,51	TXKM	R\$ 0,73	R\$ 0,73	22,98 %	R\$ 0,90	R\$ 17.213,86	
4.4		Outros - 2003947	SICRO - 10/2023: Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	1.220,49	M	R\$ 23,93	R\$ 23,93	22,98 %	R\$ 29,43	R\$ 35.919,01	
5	—		SINALIZAÇÃO							R\$ 2.105,61	
5.1		Outros - 5213416	SICRO - 10/2023: Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,90	M2	R\$ 403,84	R\$ 403,84	22,98 %	R\$ 496,64	R\$ 446,97	
5.2		Outros - 5213863	SICRO - 10/2023: Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	3,00	UN	R\$ 449,57	R\$ 449,57	22,98 %	R\$ 552,88	R\$ 1.658,64	
Total:										R\$ 266.007,41	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	