

MEMORIAL DESCRITIVO

Neste projeto será executado calçamento em bloquete e=8 cm, meio pré-moldado de concreto tipo A (12x16,7x35cm) e sarjeta, nas Ruas: Rua Nelson Rena, Rua Juliano Ludgero Alves, Rua Antônio Pacheco e Rua Santo Expedito – Paula Cândido – MG,

Totalizando 5.523,41 m² de calçamento.

Serviços Preliminares

Devera ser instalada a Placa da Obra em chapa galvanizada nas dimensões 3,00 x 1,50m, conforme Manual de Identidade Visual do Governo de Minas.

Calçamento

- Regularização do sub-leito: o sub-leito será conformado utilizando uma motoniveladora. Preferencialmente o calçamento deverá ser assentado sobre solo natural, devendo ser evitado aterro.

- Meio fio: o meio fio será do tipo pré-moldado, com seção 12x16.7x35cm. Após a regularização do terreno, deverá ser feito o assentamento do meio fio, que consistirá na escavação do terreno, procurando apoiar sempre o meio fio em terreno firme, para evitar seu afundamento com o decorrer do tempo.

- Bloquete: será executada pavimentação em bloquete com espessura 8cm e fck=35MPA, com colchão de assentamento de espessura 6cm. Após assentados os bloquetes, deverá ser espalhada areia sobre os mesmos e feita varrição para enchimento de todas as juntas do pavimento.

- Sarjeta - A sarjeta terá largura 50cm e espessura de 5cm não sendo permitido largura e espessura inferior. Será executada em concreto estrutural, com preparo manual. Após o término do serviço, proceder a uma limpeza geral, retirando todo material excedente.

Drenagem

- Serão executadas redes com diâmetros de 600 mm e 400 mm, sendo utilizada a escavação manual. O fundo será apiloado com soquetes, e depois uma camada de 10cm de concreto para berço. Serão executados bocas de lobo e PV's, conforme projeto.

Paula Cândido, 06 de Novembro de 2019.

Germano Reis Coelho
Eng° Civil - CREA: 145.642/D.