

MEMORIAL DESCRITIVO

Neste projeto será executado calçamento em Pedra Fincada, meio pré-moldado de concreto tipo A (12x16,7x35cm) e sarjeta, nas Ruas: Rua Nelson Rena, Rua Antônio Valente Sobrinho, Rua Marcos Antônio Magalhães, Rua José Sales Filho, Rua São Mateus, Rua Santo Antônio, Rua Santo Agostinho, Rua Santa Luzia e Rua Monte Sinai – Paula Cândido – MG,

Totalizando 13.439,00 m² de calçamento.

Serviços Preliminares

Devera ser instalada a Placa da Obra em chapa galvanizada nas dimensões 3,00 x 1,50m, conforme Manual de Identidade Visual do Governo de Minas.

Calçamento

- Regularização do sub-leito: Conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo corte ou aterro de até 20 cm de espessura.

- Meio fio: o meio fio será do tipo pré-moldado, com seção 12x16.7x35cm. Após a regularização do terreno, deverá ser feito o assentamento do meio fio, que consistirá na escavação do terreno, procurando apoiar sempre o meio fio em terreno firme, para evitar seu afundamento com o decorrer do tempo.

- Calçamento em Pedra Fincada incluindo o fornecimento de todos os materiais e colchão de assentamento.

-Transportes: Foi considerado o transporte da alvenaria poliédrica da pedreira (Jazida – Pedreira) até local da aplicação, com DMT de 45,30 km.

- Sarjeta - A sarjeta terá largura 50cm e espessura de 5cm não sendo permitido largura e espessura inferior. Será executada em concreto estrutural, com preparo manual. Após o término do serviço, proceder a uma limpeza geral, retirando todo material excedente.

Drenagem

- Serão executadas redes com diâmetros de 600 mm e 400 mm, sendo utilizada a escavação manual. O fundo será apiloado com soquetes, e depois uma camada de 10cm de concreto para berço. Serão executados bocas de lobo e PV's, conforme projeto.

Paula Cândido, 28 de Janeiro de 2020.

Germano Reis Coelho
Engº Civil - CREA: 145.642/D.